

編號：	
-----	--

(本欄由招標機關於開標時編列與外標封同一號碼)

標 單

標案名稱：附設私立田心歡喜家園新建計畫工程-廚房設備

標價總額：新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(請以大寫填妥)

投標廠商：

印

負責人姓名：

印

註：投標廠商應加蓋與投標廠商聲明書相符之印章。

——(虛線以下為開標現場比減價使用，廠商投標勿填寫以下欄位。)— —

開標結果各廠商標價均超過底價時，比照政府採購法第五十三條規定辦理。
一、最低標當場減價一次後之標價（若在核定底價以下，宣布得標）：

新臺幣

元整 印

二、全體廠商重新比減價格（若最低標價在核定底價以下，宣布得標）：

1、第一次比減價格新臺幣

元整 印

2、第二次比減價格新臺幣

元整 印

3、第三次比減價格新臺幣

元整 印

註：

- 一、投標廠商對上開工程之契約、投標須知、補充說明書、設計圖說、施工說明書及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受（另附標單詳細表供估算標價）。
- 二、上開報價之有效期至實際決標日止。
- 三、標價總額應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫（鍵入），並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。若有塗改應在塗改處加蓋與投標廠商聲明書（共同投標者為共同投標協議書）相符之廠商或負責人印章，否則亦為無效。
- 四、已公告預算金額之案件，廠商標價超過預算金額為無效標，不予減價機會。

承、督辦開標人員：

主持開標人員：

財團法人蘭智社會福利基金會

附設私立田心歡喜家園新建計畫工程--廚房設備空白詳細表

序	品名	圖片	規格及說明(cm)	數量	單位	單價	金額	備註
廚房設備(#代表SUS)								
1	2.2 尺雙口爐灶		1. 尺寸：W210*D110*H80/100 2. 手動點火 3. 前排水溝 4. 炒鍋中間配置水龍頭 5. 耐高溫耐火泥磚 6. 檯面使用#304,t= 1.5m/m厚不鏽鋼製作 7. 側面使用#304,t= 1.0m/m不鏽鋼製作 *需配合進、排水施作(不另給價)	1	式			
2	訂製不鏽鋼雙門蒸箱		1. 尺寸：W75*D67*H165 2. 自動進水 3. 手動點火(瓦斯型) 4. 箱體材質內外使用#304, 厚度t=0.8 m/m 不鏽鋼製作 *需配合進、排水施作(不另給價)	1	台			
3	單口快速爐		1. 尺寸：W62*D70*H80/97 2. 檯面使用#304厚度t= 1.0 m/m 不鏽鋼製作 3. 下層板使用#304厚度t= 0.8 m/m	1	式			
4	飯鍋置台下拖板車		1. 尺寸：W65*D70*H70/100 2. 檯面使用#304厚度t= 1.2 m/m 不鏽鋼製作 3. 下板車檯面使用#304厚度t= 1.0 m/m 不鏽鋼製作，附四只活動輪	2	台			
5	50 人飯鍋		1. 瓦斯型 2. 50 人份	2	台			
6	平口(單口)湯爐		1. 尺寸：W60*D70*H42/83 2. 檯面使用#304厚度t= 0.8 m/m 不鏽鋼	1	台			
7	噴槍沖洗器		1. 洗碗槽前置沖洗器 *需配合進、排水施作(不另給價)	1	台			
8	訂製不鏽鋼三槽洗碗槽		1. 尺寸：W180以上*D75*H85/100 2. 下連桿 3. 配置廚餘開孔 4. 混合水龍頭*2 5. 雙口水槽(槽體深為 30cm) 6. 檯面使用#304厚度t= 1.2 m/m 不鏽鋼製作 7. 槽體邊緣設置溝槽防止水溢出及便利於碗盤滑移不掉落 *需配合進、排水施作(不另給價)	1	台			
9	餐具消毒櫃		1. 電熱式加熱，電壓：220V 2. 尺寸：W150*D75*H180 3. 櫃體外層使用#304厚度t= 1.2m/m 厚不鏽鋼製作，內層使用#304厚度t= 0.8 m/m 不鏽鋼製作，中間填充50mm厚玻璃纖維絲棉絕緣保溫 4. 門片使用#304厚度t= 1.0 m/m 不鏽鋼製作，中間填充30mm 厚玻璃纖維絲棉絕緣保溫 5. 層架用不鏽鋼圓管制，共計四層 6. 櫃底使用 40*40*3mm 補強 7. 櫃頂裝置 1/8HP 風扇循環熱器 8. 正面裝置電源、電壓表、電流表、指示燈及漏電斷路器 9. 腳架使用 1.5 mm 厚不鏽鋼管，附高低調整腳	1	座			
10	四門半凍藏冰箱		1. 電壓：220V 2. 尺寸：W120*D80*H205 3. 風冷式自動除霜 4. 材質內外皆為#304 不鏽鋼製作 *需配合排水施作(不另給價)	3	台			

11	訂製不鏽鋼四層層架		1. 尺寸：W95*D60*H165 2. 上兩層平板，使用#304厚度t=1.0 m/m 不鏽鋼製作 3. 下兩層棚架，使用#304厚度t=1.0 m/m 不鏽鋼製作	2	台		
12	訂製不鏽鋼水槽工作台(A)(B)	W-120	1. W120*D60*H85/100 2. 左水槽-A,B (槽體深 30cm) 3. 混合水龍頭一只 4. 檯面使用#304厚度t=1.2 m/m 不鏽鋼製作 5. 下層板使用#304厚度t=1.0 m/m不鏽鋼製作 *需配合進、排水施作(不另給價)	2	台		
13	雙層桌上架(A)	W-150	1. 尺寸：W150*D40 2. 層板使用#304厚度t= 1.0 m/m 不鏽鋼製作	1	座		
14	訂製不鏽鋼水槽工作台(C)	W-150	1. 尺寸：W150*D60*H85 2. 左水槽 (槽體深 30cm) 3. 混合水龍頭一只 4. 檯面使用#304厚度t= 1.2 m/m 不鏽鋼製作 5. 下層板使用#304厚度t= 1.0 m/m不鏽鋼製作 *需配合進、排水施作(不另給價)	1	台		
15	訂製不鏽鋼三層工作台(A-3)(C4)	W-150	1. 尺寸：W150*D60*H85 2. 檯面使用#304厚度t= 1.2 m/m 不鏽鋼製作 3. 下層板使用#304厚度t= 1.0 m/m不鏽鋼製作	2	台		
16	雙層桌上架(B)	W-120	1. 尺寸：W120*D40 2. 層板使用#304厚度t= 1.0 m/m 不鏽鋼製作	1	座		
17	訂製不鏽鋼三層工作台(B-1,B-2)	W-120	1. 尺寸：W120*D60*H85 2. 檯面使用#304厚度t= 1.2 m/m 不鏽鋼製作 3. 下層板使用#304厚度t= 1.0 m/m不鏽鋼製作	2	台		
18	訂製不鏽鋼雙層菜車		1. 尺寸：W70*D60*H80(方管式移動餐車) 2. 上下層間距 H35(置物檯面低於邊溝) 3. 附四只活動輪 (帶制車萬向輪,2輪煞車) 4. 檯面層板使用#304厚度t= 1.2m/m不鏽鋼製作 5. 下層板層板使用#304厚度t= 1.0m/m不鏽鋼製作 6. 圖面供參考	1	台		
19	訂製不鏽鋼三層餐車(含防塵蓋)		1. 尺寸：W90*D60*H95(方管式移動餐車) 2. 上下層間距 H35(置物檯面低於邊溝) 3. 附四只活動輪 (帶制車萬向輪,2輪煞車) 4. 檯面層板使用#304厚度t= 1.2m/m 不鏽鋼製作 5. 下層板層板使用#304厚度t= 1.0m/m 不鏽鋼製作 6. 圖面供參考	2	台		
抽補風系統(需配置適當之電氣(源)配線設備)							
20	不鏽鋼水洗機		1. 尺寸：W220*D120*H125 2. 使用#304厚度t= 1.0m/m 不鏽鋼製作 3. 需配合風管進出 *需配合進、排水施作(不另給價)	1	台		
21	直截式風車(抽風)		1. 電壓：220V 2. 馬力：7.5HP~10HP(應依機種需求配置)	1	台		
22	風車避震裝置		1. 配置於風車馬達使其降低共震產生異音	4	座		
23	風口帆布接頭		(依機台需求設置)責任施工	1	式		
24	(抽風)鍍鋅風管		1. 彎頭 2. 升降變頭 3. 大小頭 4. 前後靜音棉	25	M		
25	出風口防蟲網		1. 不銹鋼材質	1	式		
26	五金材料及安裝工資	包含1-34以上全部設備	責任施工(含工料運雜費在內)	1	式		
27	瓦斯配管		1. 自動切替系統 2. 警報遮斷閥阻 3. 瓦斯管線配置(含洗孔,防火填塞)	1	式		
28	訂製不鏽鋼瓦斯鐵籠		1. #304, 尺寸：W200*D50*H200 2. 需事先提送設計施工圖供業主審核 3. 主管採不銹鋼方管	1	座		

29	配置廚房專用配電系統(盤)	含工料	發包圖說僅供參考,投標者須配合原主體工程已施工配電系統(如圖示),自行設計廚房專用配電盤(或利用原有電盤重新配置),並符合台電公司規定及使照消防要求(責任施工)重新拉線配置,並繪製施工圖送業主核定後施作。	1	式			
	1-29合計直接設備費		以上設備均為新品,安裝前應提送廠牌型錄或產品照片送審,驗收前應提供產品出廠證明,並協助業主申請並完成所需工安檢查(費用包含於總價內不另給價)。					
39	營業稅	直接設備費*5%						
40	包商利雜及保險費	直接設備費約6%	1.包含完成本採購案一切必須費用在內 2.本採購包含設備及施工費用在內 3.施工費用包含必要之機具及運送小搬運在內					
合 計								
投標廠商用印 (公司章及負責人章):								
總計新台幣: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整								
採購案說明：本採購案屬總價承包責任施工,設備均保固2年,驗收合格後應開立保固切結書及3%銀行商業本票保固金。 1.以上總價包含完成本採購案一切必須費用在內,不得藉故要求加價。 2.本採購包含圖說全部設備及施工費用在內,圖說如有疑問投標前應以書面要求釋疑,訂約後以業主解釋為準。 3.配合主體工程施工進度依業主指示期限內進場施作,未於期限內進場施作依合約規定罰款。 4.配合其他工程須於業主要求期限內(預定114年12月15日前)完成,投標前應仔細考量得標者(後)不得異議。 5.協助業主申請並完成所需工安檢查(費用包含於總價內不另給價)								