

空調設備空白標單詳細表

[illegible]

壹	1F空調設備(日立活動贊助)					
一	機器設備					
1	變頻多聯式室外機					日立
a	冷(暖)能力：11.2(12.5)kW	台	1			日立活動贊助
b	冷(暖)能力：18.0(20.0)kW	台	5			日立活動贊助
c	冷氣能力：18.0kW	台	1			日立活動贊助
2	變頻多聯埋入型室內機					日立
a	冷(暖)能力：2.2(2.6)kW	台	1			日立活動贊助
b	冷(暖)能力：3.6(4.1)kW	台	1			日立活動贊助
c	冷(暖)能力：5.6(6.5)kW	台	2			日立活動贊助
d	冷(暖)能力：7.1(8.5)kW	台	2			日立活動贊助
e	冷(暖)能力：8.0(9.0)kW	台	1			日立活動贊助
f	冷(暖)能力：9.0(10.0)kW	台	1			日立活動贊助
3	變頻多聯壁掛型室內機					日立
a	冷(暖)能力：5.6(6.3)kW	台	1			日立活動贊助
4	變頻多聯嵌入式室內機					日立
a	冷(暖)能力：9(10)kW	台	6			日立活動贊助
b	冷(暖)能力：11.2(12.5)kW	台	2			日立活動贊助
c	感知面板(無昇降功能)	只	8			日立活動贊助
5	空調設備配件					日立
a	T-master彩色集控器	只	1			日立活動贊助
b	埋入型受光器	只	8			日立活動贊助
c	嵌入式受光器	只	2			日立活動贊助
d	無線遙控器	只	10			日立活動贊助
f	R-410A分歧管	只	10			日立活動贊助
	小計					

二	安裝工程					
1	室外機SUS安裝架	組	7			日立活動贊助
2	室外機安裝定位(含避震墊)	台	7			日立活動贊助
3	室外機排水工事	台	7			日立活動贊助
4	室外機二次側電源配線工事	台	7			日立活動贊助
5	室內機安裝定位工事	台	17			日立活動贊助
6	銅管配管工事	式	1			日立活動贊助
7	銅管無氧燒焊工事	式	1			日立活動贊助
8	銅管管路吊支架工事	式	1			日立活動贊助
9	系統暫壓、冷媒填充	式	1			日立活動贊助
10	室內機控制配線	台	17			日立活動贊助
11	室內機受光器安裝	台	17			日立活動贊助
12	室內機電源配線工事	台	17			日立活動贊助
13	集中控制器安裝設定及測試	台	1			日立活動贊助
14	集中控制器電源與控制線配線工事	台	1			日立活動贊助
15	室內機PVC排水配管工事	台	17			日立活動贊助
16	室內機PVC排水保溫工事	台	17			日立活動贊助
17	集風箱	只	8			日立活動贊助
18	保溫軟管	米	45			日立活動贊助
19	ABS擴散型出風口	只	14			日立活動贊助
20	ABS回風板	只	14			日立活動贊助
21	風管風口安裝工資	式	1			日立活動贊助
22	室外機ABS管槽工事	組	7			日立活動贊助
23	系統試車調整	式	1			日立活動贊助
24	五金另料	式	1			日立活動贊助
25	運雜費	式	1			日立活動贊助
	小計				0	
	合計				0	

貳	2F 空調設備					
一	機器設備					
1	變頻多聯式室外機					日立
a	冷(暖)能力：50(54)kW	台	2			
2	變頻多聯埋入型室內機					日立
a	冷(暖)能力：2.2(2.6)kW	台	3			
b	冷(暖)能力：2.8(3.3)kW	台	2			
c	冷(暖)能力：3.6(4.1)kW	台	4			
d	冷(暖)能力：4.5(5.2)kW	台	2			
e	冷(暖)能力：5.0(5.6)kW	台	2			
f	冷(暖)能力：6.3(7.5)kW	台	1			
g	冷(暖)能力：7.1(8.5)kW	台	2			
h	冷(暖)能力：8.0(9.0)kW	台	1			
i	冷(暖)能力：11.2(12.5)kW	台	3			
3	空調設備配件					日立
a	埋入型受光器	只	20			
b	無線遙控器	只	20			
c	R-410A分歧管	只	1			室外機用
d	R-410A分歧管	只	19			室內機用
	小 計					
二	安裝工程					
1	室外機SUS安裝架	組	2			
2	室外機安裝定位(含避震墊)	台	2			
3	室外機排水工事	台	2			
4	室外機二次側電源配線工事	台	2			
5	室內機安裝定位工事	台	20			
6	銅管配管工事	式	1			
7	銅管無氧燒焊工事	式	1			
8	銅管管路吊支架工事	式	1			
9	系統暫壓、冷媒填充	式	1			

10	室內機控制配線	台	20			
11	室內機受光器安裝	台	20			
12	室內機電源配線工事	台	20			
13	室內機集中控制配線與設定	式	1			
14	室內機PVC排水配管工事	台	20			
15	室內機PVC排水保溫工事	台	20			
16	集風箱	只	20			
17	保溫軟管	米	100			
18	ABS擴散型出風口	只	32			
19	ABS回風板	只	27			
20	風管風口安裝工資	式	1			
21	室外機SUS管槽工事	組	1			
22	系統試車調整	式	1			
23	洗孔開孔工事	式	1			
24	五金另料	式	1			
25	運雜費	式	1			
	小計					
	合計					
參	3F空調設備					
一	機器設備					
1	變頻多聯式室外機					日立
a	冷(暖)能力：45(50)kW	台	1			
b	冷(暖)能力：50(54)kW	台	1			
2	變頻多聯埋入型室內機					日立
a	冷(暖)能力：2.8(3.3)kW	台	4			
b	冷(暖)能力：3.6(4.1)kW	台	4			
c	冷(暖)能力：4.5(5.2)kW	台	3			
d	冷(暖)能力：5.0(5.6)kW	台	2			
e	冷(暖)能力：7.1(8.5)kW	台	1			

f	冷(暖)能力：8.0(9.0)kW	台	1			
g	冷(暖)能力：11.2(12.5)kW	台	4			
3	空調設備配件					日立
a	埋入型受光器	只	18			
b	無線遙控器	只	18			
c	R-410A分歧管	只	1			室外機用
d	R-410A分歧管	只	18			室內機用
	小計					
二	安裝工程					
1	室外機SUS安裝架	組	2			
2	室外機安裝定位(含避震墊)	台	2			
3	室外機排水工事	台	2			
4	室外機二次側電源配線工事	台	2			
5	室內機安裝定位工事	台	19			
6	銅管配管工事	式	1			
7	銅管無氧燒焊工事	式	1			
8	銅管管路吊支架工事	式	1			
9	系統暫壓、冷媒填充	式	1			
10	室內機控制配線	台	19			
11	室內機受光器安裝	台	19			
12	室內機電源配線工事	台	19			
13	室內機集中控制配線與設定	式	1			
14	室內機PVC排水配管工事	台	19			
15	室內機PVC排水保溫工事	台	19			
16	集風箱	只	19			
17	保溫軟管	米	90			
18	ABS擴散型出風口	只	29			
19	ABS回風板	只	25			
20	風管風口安裝工資	式	1			
21	室外機SUS管槽工事	組	1			

22	系統試車調整	式	1			
23	洗孔開孔工事	式	1			
24	五金另料	式	1			
25	運雜費	式	1			
	小計					
	合計					
肆	4F空調設備					
一	機器設備					
1	變頻多聯式室外機					日立
a	冷(暖)能力: 50(54)kW	台	2			
2	變頻多聯埋入型室內機					日立
a	冷(暖)能力: 2.8(3.3)kW	台	4			
b	冷(暖)能力: 3.6(4.1)kW	台	4			
c	冷(暖)能力: 5.0(5.6)kW	台	3			
d	冷(暖)能力: 5.6(6.5)kW	台	2			
e	冷(暖)能力: 8.0(9.0)kW	台	1			
f	冷(暖)能力: 9.0(10.0)kW	台	1			
g	冷(暖)能力: 12.5(14.0)kW	台	4			
3	空調設備配件					日立
a	埋入型受光器	只	18			
b	無線遙控器	只	18			
c	R-410A分歧管	只	1			室外機用
d	R-410A分歧管	只	18			室內機用
	小計					
二	安裝工程					
1	室外機SUS安裝架	組	2			
2	室外機安裝定位(含避震墊)	台	2			
3	室外機排水工事	台	2			

4	室外機二次側電源配線工事	台	2			
5	室內機安裝定位工事	台	19			
6	銅管配管工事	式	1			
7	銅管無氧燒焊工事	式	1			
8	銅管管路吊支架工事	式	1			
9	系統暫壓、冷媒填充	式	1			
10	室內機控制配線	台	19			
11	室內機受光器安裝	台	19			
12	室內機電源配線工事	台	19			
13	室內機集中控制配線與設定	式	1			
14	室內機PVC排水配管工事	台	19			
15	室內機PVC排水保溫工事	台	19			
16	集風箱	只	19			
17	保溫軟管	米	95			
18	ABS擴散型出風口	只	31			
19	ABS回風板	只	27			
20	風管風口安裝工資	式	1			
21	室外機SUS管槽工事	組	1			
22	系統試車調整	式	1			
23	洗孔開孔工事	式	1			
24	五金另料	式	1			
25	運雜費	式	1			
	小計					
	合計					
伍	電力修改工程					
1	配電盤室內型(粉體塗裝)	座	1			ACP-1F PANEL
2	配電盤不鏽鋼屋外防雨型(粉體塗裝)	座	1			ACP-2F PANEL
3	配電盤不鏽鋼屋外防雨型(粉體塗裝)	座	1			ACP-3F PANEL

[illegible]